Rørvig Vandværk I/S

Nyhedsbrev af 222. august 2019.

Rørvig Vandværk blev nr. 2 i Vand Grand Prix

I går deltog 29 vandselskaber i en konkurrence i København, hvor DR2 lavede optagelser til en temalørdag om vand, der sendes 16. november. Kåringen af Danmarks mest velsmagende drikkevand var langt fra en let opgave for de to sommelierer Lars Spring fra restaurant MA og Frederik Czapnik fra restaurant NIMB. Vinderen blev Bornholms Forsyning. Vand er ikke bare vand. Det smager nemlig vidt forskelligt i hele landet. Nu har en jury kåret det absolut bedste.

Det kræver koncentration at smage på 29 forskellige udgaver af dansk postevand. Alle vandprøver har en temperatur på nøjagtig 14 grader, for selv den mindste temperaturforskel kan forvirre smagsløgene. Sommelier Lars Spring (tv.) og kollegaen Frederik Czapnik spytter vandet ud undervejs, så smagsløgene ikke bliver trætte (foto ved: Laura Bøge Mortensen) Se hele artiklen her link

Fornyelser af ledningsnettet: Renovering af **Østergade** og **Smedestræde** blev afsluttet sidste år. Det, som udestår, er asfaltering af de berørte områder (slidlaget er normalt aftalt til året efter). Dette arbejde vil i nær fremtid blive udført.

Ud over renoveringen af **Lyngvænget** ved Dybesø (1,608 km afsluttet maj/juni), vil Rørvig Vandværk for at opfylde vor målsætning om, udskiftning af rentvandsnettet inden for en overskuelig årrække, i løbet af august-november, renovere yderligere (1,850 km) i **Månedalen** og tilstødende.

Renovering af Boring 5: Dette projekt er blevet afsluttet hen over sommeren, og boring 5 er forsat vor vigtigste boring. Efter renoveringen er kapaciteten endog blevet forøget. Rørvig Vandværks boring 5 (DGU nr. 191.118) er oprindelig udført i 1964, og har gennem mere end 50 år leveret drikkevand af en høj kvalitet til vandværkets mange kunder. På grund af boringens fremskredne alder – og ønsket om at bevare den gode vandkvalitet, som den leverer – blev det i 2019 besluttet at overbore den gamle boring, og dermed sikre, at der også de næste 50 år kan indvindes godt grundvand til Rørvig.

Det grundvand der indvindes, og som bliver til drikkevand, hentes fra kalken dybt under jordoverfladen. Kalken starter 55 meter under overfladen og fortsætter mange hundrede meter ned. Men det er i den allerøverste del af kalken fra 60 til 76 meter under overfladen, at vandet strømmer ind og derfor kan pumpes op og blive til drikkevand.

Området hvor boringerne er beliggende er rigtig godt beskyttet mod forurening ovenfra, fordi der er næsten 55 meter ler oven på grundvandsmagasinet i kalken. Det betyder, at det vand, der hentes op, har været ca. 150 år om at sive ned i magasinet. Dette er med til at sikre, at der også i fremtiden kan indvindes godt og rent drikkevand til Rørvig borgere og sommergæster.
http://rorvigvand.dk/Borerapport_DGU191.118.pdf

I forbindelse med bestyrelsesmødet fredag den 16. august var bestyrelsen (Bjarne Pedersen Erling Rørdam, Peter Ellegaard, Finn Gustafsson) rundt på Nakkehalvøen for at bese og inspicere de 4 boringer.

Prøvetagninger og analyser: Den 15. juli 2019 har Dons Laboratorium taget prøver på de 4 boringer {5, 6, 8 og 9}, afgang vandværk, på Flyndersøvej samt 4 prøver i filtre og kamre i vandbehandlingsanlægget i Vandværket. Disse prøver har resulteret i 11 resultatark med udvidet analyser (lovpligtige). Alle resultater er meget fine og er klart under de krævede grænseværdier. Bland de mange pesticider, blev der tidligere på sommeren taget prøver, for at analysere for pesticidet med navnet: Chlorothalomil-amidsulfonsyre. Dette resultat var også på den rigtige side af grænseværdien. Se den udvidede analyse her

Pbv

Finn Gustafsson

Bestyrelsesformand